

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНО - ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
07 БРОЈ 404- ЈН-176/17
23.08.2017. ГОДИНЕ

Предмет: Измена дела конкурсне документације у поступка јавне набавке радова:
Санација санитарних чворова и спаваона у Ватрогасном дому у Нишу,
ЈН број 176/17

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) обавештавамо вас о измени Конкурсне документације у поступку јавне набавке радова: Санација санитарних чворова и спаваона у Ватрогасном дому у Нишу, ЈН број 176/17, која је објављена на Порталу управе за јавне набавке и сајту Министарства 18.08.2017. године.

У делу предметне Конкурсне документације ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА, на страни 34/70, у оквиру I. РУШЕЊЕ, у позицији 3. Разбијање бетонског корита –умиваоници, дим 300цм и бетонске подлоге учавца, са изношењем шута на градилишну депонију и тако даље, након јединице мере м3, додаје се количина која је у питању (2.80), и на страни 51/70, у оквиру В. ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ, У ПОЗИЦИЈИ 9. Испорука и монтажа славине за пуњење и пражњење ДН 15 за монтажу на грејном телу, у комплекту са редуцир чепом, након јединице мере кл., додаје се количина 5.

С тим у вези мењају се страна 34/70 и страна 51/70 Конкурсне документације које се налазе у прилогу

ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА:
Санација санитарних чворова и спаваона у Ватрогасном дому у Нишцу, ЈН број 176/17

Р · б р	Опис радова	Јед. мере	Кол.	Јединична цена без ПДВ-а	Стоп а ПДВ	Износ ПДВ	Укупна вредност понуде без ПДВ-а	Укупна вредност понуде са ПДВ-ом
	1	2	3	4	5	6	7(3*4)	8
А:ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ								
I.Рушење								
1	Демонтажа 7 славина и комплетне санитарне галантерије (огледала,држачи за сапун, држачи за папир.) WC шоља - 2 ком, чучавац -ком 5 комплет са водокотлићем, сифоном и свим спојним материјалом, 1ком писоара ,лавабо- 2 ком са сифоном са изношењем и спуштањем шута на градилишну депонију. Позицијом обухваћена демонтажа цевног развода за водовод и канализацију као и бојлера од 80л. Ценом предвидети изношење шута на градилишну депонију.	пауш	1.00					
2	Демонтажа уградних плакара у кухињи са доњим и горњим елементима и судопером. Обрачун по м1 кухиње са горњим и доњим елементима.Ценом предвидети изношење шута на градилишну депонију.	м1	11.00					
3	Разбијање бетонског корита - умиваоници, дим. 300цм/65/50 и бетонске подлоге учавца,са изношењем шута на градилишну депонију.	м3	2.80					

9	Испорука и монтажа славине за пуњење и пражњење ДН15 за монтажу на грејном телу, у комплекту са редуцир чепом.	кпа	5					
10	Чишћење радијатор лака и нечистоћа са ливених чланкастих радијатора 500/4, 2 ком. по 26 чланака.	пауша л	1					
11	Фарбање радијатора радијатор лаком отпорним на температуре до 120°C, у два слоја.	м2	20					
12	Фарбање цевне мреже основном бојом и радијатор лаком отпорним на температуре до 120°C, у два слоја.	м2	10					
13	Испорука и монтажа цевне изолације "Армафлекс" или одговарајуће, за цеви 3/4" које пролазе кроз негрејани простор.	м'	12					
14	Испорука и монтажа равних пролазних вентила за монтажу на цевној мрежи, производ "Herz" или одговарајуће.							
	1/2"	ком.	2					
	3/4"	ком.	2					
	1"	ком.	2					
15	Испорука и монтажа црних цеви за радијаторско грејање по SRPS С.В5.225 и 221, офарбаних основном бојом у два слоја, следећих дим :							
	DN 15, Ø 21.3x2.65	м	14					
	DN 20, Ø 26.9x2.65	м	8					
	DN 25, Ø 33.7x3.25	м	3					